

Leistungsverzeichnis

Leistung: Gerneralüberholung Nottraff-System

Liegenschaft: Realschule Gerolzhofen
Dr. Georg- Schäfer- Straße 8
97447 Gerolzhofen

Bauherr: Landkreis Schweinfurt
Schrammstraße 1
97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 / 55-0
E-Mail: info@lrasw.de

Sachgebiet: Hochbauamt - Technischer Hochbau

Abgabeort: Landratsamt Schweinfurt
Schrammstraße 1,
97421 Schweinfurt

**Name und Anschrift
des Bieters (Stempel):**

.....

Summe Angebot netto: _____ €

MwSt.: _____ €

brutto: _____ €

Summe geprüft netto: _____ €

MwSt.: _____ €

brutto: _____ €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

LV 01 Generalüberholung Notraff-System

Angaben zur Realschule Gerolzhofen

Die Realschule Gerolzhofen liegt im nördlichen Teil der Stadt Gerolzhofen an der Dr.-Georg-Schäfer-Straße 8 und ist über die Dreimühlenstraße zu erreichen. Das Gebäude besteht aus dem EG, 1. OG und einem UG. Ferner befinden sich auf dem Gelände noch eine Turnhalle und ein Sportplatz.

Es wird darauf hingewiesen, dass der AN die gültige Betriebsanweisung
- Einsatz von Fremdfirmen -
des Landkreises Schweinfurt zu beachten hat.

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass der AN für den Materialtransport den Aufzug nur mit Genehmigung des AG benutzen darf. Etwaige andere Hilfsmittel muss der AN auf eigene Kosten beschaffen.

Park- und Lagerplätze auf dem Grundstück dürfen nur mit Genehmigung des AG und nur für die Zeit der Arbeiten genutzt werden. Die freigegebenen Parkplätze und Lagerplätze sind in einem Protokoll festzuhalten.

Können keine Park- oder Lagerplätze auf dem Grundstück zur Verfügung gestellt werden, hat der AN auf seine Kosten für Ersatz zu sorgen.

Verschmutzungen auf öffentlicher und nicht öffentlicher Straßen, Wege und Flächen sind unaufgefordert vom Verursacher sofort zu beseitigen. Der AN haftet für Personen- und Sachschäden, wenn er der Verpflichtung zur Reinhaltung nicht nachgekommen ist. Alle sich hieraus ergebenden Maßnahmen und Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über den Zustand sowie über die Ausführung der Notraffstore zu informieren. Während der Prüfung im Werk werden die erforderlichen Zusatzmaßnahmen (Austausch von Ersatzteilen/Reparatur) durch den AN festgestellt. Dabei ist folgendes zu beachten: Die Zusatzkosten sind dem jeweiligen Notraffsystem zuzuordnen.

Hausmeister:

Der Hausmeister, Dirk Niebel, ist unter folgenden Kontakten zu erreichen:

Tel.: +49 9382 - 319 69 524
Handy: +49 1734014168
E-Mail: hausmeister@rs-geo.de

Ausführungszeitraum:

in den bayerischen Sommerferien 2024

Demontage: KW 31

Montage: KW 36

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Wartung von Notraffsystemen

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Titel 1. Generalüberholung Notraff-System 6 Jahre

1.1. Wartung Notraffsystem (Warema)

Montageort: Bauteil A Obergeschoss (Fluchtbalkon
umlaufend)

1x Stück Sekreteriat Seriennr. der Steuerung: 005496
OG 38/01

1x Stück Direktorat Seriennr. der Steuerung: 007093
OG 34/01

1xStück Lehrerzimmer Seriennr. der Steuerung: 005496
OG 33/01

Notraffsystem:

H = Notraff-Höhe (incl. Sicherheitsabstand von 50 mm)
H = 2573 mm

B = Bestellbreite Raffstore
B = 2320 mm

DIN 18650-1

Folgende Arbeiten sind zu erledigen:

Anfahrt an die Liegenschaft und Demontage von 3x Stück
Notraffstore. Übernahme der Prüfbücher.
Anlieferung zu einem Warema-Werk mit dortiger
Sichtprüfung durch den Werkskundendienst von folgenden
Komponenten:

- Aufzugband und Leiterkordeln erneuern
- Lager, Getriebe und Spindelsperre erneuern
- Kegelradumlenkung tauschen
- Austausch Akku
- Lamellen waschen
- Raffstore komplett überprüfen, instand setzen und neu
einstellen
- nach DIN 18650-1

Rücklieferung aus dem Warema-Werk inklusive
Anfahrt an die Liegenschaft Realschule GEO und Montage
von 3x Stück Notraff- System.

Nach erfolgter Montage der Notraffstore:

- Inbetriebnahme
- Funktionsprüfung
- Dokumentation der Inbetriebnahme und der
Funktionsprüfung
- Übergabe der Dokumentation an den Hausmeister

3 Stck _____ € _____ €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

1.2. Wartung Nottraffsystem (Warema)

Wartung wie in der Position 1.1, jedoch

- Montageort: Erdgeschoß

- Höhe = 3493 mm

- Breite= 1195 mm

- Stück 1x

1 Stck	_____ €	_____ €
--------	---------	---------

1.3. Dokumentation

Hier ist die Chechliste (Warema) pro Nottraffsystem
auszufüllen und uns zu übergeben.

1 Psch	_____ €	_____ €
--------	---------	---------

Summe Titel 1. Generalüberholung Notraff-System 6 Jahre	_____ €
--	----------------

Summe LV 01 Generalüberholung Notraff-System	_____ €
---	----------------

Zusammenfassung

Titel 1. Generalüberholung Notraff-System 6 Jahre _____ €


Gesamt netto _____ €

zzgl. 19,0 % MwSt _____ €

Gesamt brutto _____ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

C



10-02	WERKPLANUNG
Bauchstein	Urban / Erweiterung, Generalsanierung / energetische Sanierung des Bestandes (ca. 1980 und 1989), im laufenden Schulbetrieb
Standort Bestandsgebäude	Luwig Decker-Roadschule Dr. Georg Schiller-Strasse 8 97447 Gersheim
Plan / Bauteil	Grundriss Oberschloss 5020-1bTA K
Maßstab	1:150
Planformat	90,0 x 125,0 (1:13m)
Einf. Datum	14.01.2011
Baujahr	Unbekannt / Scheitert Schonstein 1. D.0421 Scheitert
Architekt	gr. Gsell + Kuge Freie Architekten Hafenwegwiese 35A 70186 Stuttgart Tel. 0711 / 546909-0 Fax: 0711 / 546909-10
Geometrie	Planumengen und Modell unabhängig (nicht) geod. /
Gewerk	PLANCKOFF HAUSTECHNIK
Planart	
Planbeschreibung	
Bauzeit	
Planfertiger Name Aussteller	
Unterzeichn. Bauplan	Stuttgart, am
Unterzeichn. Architekt	Stuttgart, am